Schlechter Start AXQ Motor

Beitrag von „Allradfreak“ vom 1. Dezember 2019 um 10:47

Schon mal den Kraftstoffdruck gemessen.
Fördert die neue Pumpe ?
Sicherungen und Relais für die Kraftstoffpumpen kontrolliert ?
Die Sicherungen für die Pumpen sind vorne unter der Motorhaube auf der Fahrerseite zur Spritzwand(Wasserkasten) der schwarze kleine Deckel mit den schlizschrauben.
Sicherungen sind die beiden mit 15A
Die Relais sitzen in dem Kasten da hinter.
Das mit der Kühlwassertemperatur verstehe ich nicht.
Trozdem müsste er aber anspringen.